

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่บริหารจัดการและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านนayang
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยสังเขป ประกอบด้วย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ปูกระเบื้อง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หลังคา ฝ้าปรับปรุง ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน งานหลังคา ผังตะแกรง ประตู ทาสี บ้านพักครู งาน
หลังคา ฝ้า ทาสี ห้องน้ำห้องส้วม งานหลังคา ทาสี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ราคากลางเสนอ เป็นเงิน ๑,๙๗๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมชาย โตลำดับ
 - ๖.๒ นางสุรรัตน์ ปานสมบัติ
 - ๖.๓ นายประกิต ทองเทศ


ลงชื่อ.....

(นายเอก กิ่งจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนayang

1. 

2. 

3. 

สรุปผลการประมาณราคา

ปร 6

รายการประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาบยาง ตำบลนาบยาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาทั้งหมด ปร 4


จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

12 กุมภาพันธ์ 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง / ปรับปรุง - ซ่อมแซม	1,559,066.60	
2	ค่าใช้จ่ายในรูปแบบ Factor F (งานอาคาร)	1.2712	
	รวมเป็นเงิน	1,981,885.46	
3	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (-หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)	1,979,700.00	

ผู้ประมาณราคา

 หัวหน้าส่วนโยธา

(นายประกิต ทองเทศ)


รับรองความถูกต้อง

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายเอก กิ่งจันทร์)

รับรองความถูกต้อง

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท
(นายวิศิษฐ์ มังคลาด.)

รับรองความถูกต้อง

 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท
(.....)
1. 2. 3. 

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์

ประมาณการโดย นายประทีป ทองเทศ หัวหน้าส่วนโยธาอบต.นายาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน	1.00	หลัง						
	1.1 งานรื้อหลังคากระเบื้อง	144.00	ตร.ม.			7.00	1,008.00	1,008.00	
	1.2 งานรื้อโครงหลังคาไม้ (พร้อมขนย้าย)	144.00	ตร.ม.			35.00	5,040.00	5,040.00	
	1.3 งานเปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก						-	-	
	- เหล็ก [100 x50x20x3.2มม.	34.00	ท่อน	981.31	33,364.54		-	33,364.54	
	- เหล็ก [75 x50x20x2.3มม.	27.00	ท่อน	710.28	19,177.56		-	19,177.56	
	- เชิงชาย / ปันลม ไม้สำเร็จรูป	54.00	เมตร	150.00	8,100.00		-	8,100.00	
	- งานหาสีเหล็กกันสนิม	144.00	ตร.ม.	35.00	5,040.00	30.00	4,320.00	9,360.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	1,524.00	กก.		-	8.50	12,954.00	12,954.00	
	1.4 กระเบื้องลอนคู่ (ระบุสีภายหลัง)	360.00	แผ่น	65.00	23,400.00		-	23,400.00	
	1.5 ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 4"	432.00	ตัว	5.50	2,376.00		-	2,376.00	
	1.6 ค่าแรงมุงหลังคา	144.00	ตร.ม.		-	28.00	4,032.00	4,032.00	
	1.7 ยิปซัมปิดหน้า และหลังจั่ว	6.40	ตร.ม.	350.00	2,240.00	120.00	768.00	3,008.00	
	1.8 งานฉนวนฉนวนกันความร้อนฉนวนกันเสียง	57.00	ตร.ม.	850.00	48,450.00	150.00	8,550.00	57,000.00	
	1.9 งานประตูพร้อมผนังเหล็กถัก (ด้านหน้า)	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	
	1.10 งานประตูพร้อมผนังเหล็กถักข้าง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00	
	1.11 งานทาสีพลาสติกปรับปรุงอาคาร	75.00	ตร.ม.	30.00	2,250.00	30.00	2,250.00	4,500.00	
	1.12 งานไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w(พร้อมโคม)	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	170.00	1,020.00	4,920.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							205,440.10	
	ยอดยกไป							205,440.10	

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | 205,440.10 | |
| | 1.13 งานพัดลมโคจร | 4 | ชุด | 1,800.00 | 7,200.00 | 250.00 | 1,000.00 | 8,200.00 | |
| | 1.14 งานสายไฟในอาคาร | มร. | | 3,500.00 | 3,500.00 | | | 3,500.00 | |
| 2 | งานปรับปรุงบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 3 เฟส | 1.00 | หลัง | | | | | | |
| | 2.1 งานรื้อหลังคากระเบื้อง | 187.00 | ตร.ม. | | | 7.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | |
| | 2.2 งานรื้อโครงสร้างหลังคาไม้ (พร้อมขนย้าย) | 187.00 | ตร.ม. | | | 35.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | |
| | 2.3 งานเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | - | - | |
| | - เหล็ก [100 x50x20x3.2มม. | 46.00 | ท่อน | 981.31 | 45,140.26 | | - | 45,140.26 | |
| | - เหล็ก [75 x50x20x2.3มม. | 38.00 | ท่อน | 710.28 | 26,990.64 | | - | 26,990.64 | |
| | - เริงชาย / ปั่นลม ไม้สำเร็จรูป | 58.00 | เมตร | 150.00 | 8,700.00 | | - | 8,700.00 | |
| | - งานทาสีเหล็กกันสนิม | 187.00 | ตร.ม. | 35.00 | 6,545.00 | 30.00 | 5,610.00 | 12,155.00 | |
| | - ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคา | 1,758.00 | กก. | | - | 8.50 | 14,943.00 | 14,943.00 | |
| | 2.4 กระเบื้องลอนคู่ (ระบุสีภายหลัง) | 480.00 | แผ่น | 65.00 | 31,200.00 | | - | 31,200.00 | |
| | 2.5 ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 4" | 560.00 | ตัว | 5.50 | 3,080.00 | | - | 3,080.00 | |
| | 2.6 ปิดรั้งนกกระจอก | 34.00 | เมตร | 50.00 | 1,700.00 | | - | 1,700.00 | |
| | 2.6 ค่าแรงมุงหลังคา | 187.00 | ตร.ม. | | - | 20.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | |
| | 2.7 ยิปซัมปิดหน้า และหลังจั่ว | 9.80 | ตร.ม. | 350.00 | 3,430.00 | 120.00 | 1,176.00 | 4,606.00 | |
| | 2.8 งานฝ้าฉาบเรียบ หน้า 9 มม. โครงเคร่าซีลยา | 120.00 | ตร.ม. | 290.00 | 34,800.00 | 170.00 | 20,400.00 | 55,200.00 | |
| | 2.9 งานฝ้าภายนอก โครงเคร่า ซีลยา | 76.00 | ตร.ม. | 290.00 | 22,040.00 | 170.00 | 12,920.00 | 34,960.00 | |
| | 2.10 งานทาสีพลาสติก ภายใน ภายนอก | 672.00 | ตร.ม. | 30.00 | 20,160.00 | 25.00 | 16,800.00 | 36,960.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | | | | 504,369.00 | |

3. 5. 5. 5. 5. 5.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

1. 1. 1. 1. 1. 1.


[illegible]

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | | 1,135,766.60 | |
| | 5.5 กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกสีหนา 6 มม. | 168 | ตร.ม. | 1,875.00 | 315,000.00 | 550.00 | 92,400.00 | | 407,400.00 | |
| | วงกบ อลูมิเนียม สีชา | | | | | | | | - | |
| | 5.6 เริงชายปูนลม | 106 | ม. | 150.00 | 15,900.00 | | | | 15,900.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F (งานอาคาร) 1.2712 | | | | | | | | | | |
| รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,559,066.60 | |
| | | | | | | | | | 1,981,885.46 | |
| | | | | | | | | | 1,979,700.00 | |

ลงชื่อ..... ผู้ประเมินราคา

(นายปรกิต ทองเทศ)

หัวหน้าส่วนโยธา

1.  2.  3. 