

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน สปข. ๑๐๕/๒๔ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านในเมือง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๐๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย
อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น บันได ๒ ข้าง (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย ๖๓๐.๐๐ ตร.ม.)
ฐานราก ดอกเสาเข็ม กรอบอาคาร กว้าง ๑๒.๖๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๗.๓๐ เมตร ชั้นล่าง ๔ ห้องเรียน
ชั้นบน ๔ ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน ๖.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ติดตั้งไฟฟ้าแบบที่กำหนด ทาสีอาคาร
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๐๗,๒๙๖.๖๑ บาท
(ห้าล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔(ก))
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔(ข))
 - ๖.๓ สรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))
 - ๖.๔ สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕(ข))
 - ๖.๕ สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวสุสิริภรณ์ สมร่าง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพพ.อุดรดิตถ์ เขต ๑ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชานนท์ กิ่งพวง ตำแหน่ง ครู สังกัด สพพ.อุดรดิตถ์ เขต ๑ กรรมการ
 - ๗.๓ นายรังสรรค์ นันต๊ะภูมิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สนง.โยธา อุดรดิตถ์ กรรมการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,435,375.40		381,257.40	1,816,632.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,186,908.68		401,540.00	1,588,448.68	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		11,250.00		930.00	12,180.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		151,760.00		27,135.00	178,895.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				2,785,294.08		810,862.40	3,596,156.48	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ		รวม		112,000.00		-	112,000.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				112,000.00		-	112,000.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานสิ่งแวดล้อมและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				2,897,294.08		810,862.40	3,708,156.48	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิกรณ์ สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชนนท์ กิ่งพาน

ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยมจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	32.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,000.00	4,000.00	
	- ทรายหยาบรองกันฐานรากและรองใต้พื้น S0	2.00	ลบ.ม.	400.00	800.00	91.00	182.00	982.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,300.00	1,300.00	398.00	398.00	1,698.00	
	ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด	327.00	ลบ.ม.	100.00	32,700.00	10.00	3,270.00	35,970.00	
	รวมงานข้อ 1.1				34,800.00		7,850.00	42,650.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	40.00	ต้น	4,030.00	161,200.00	1,400.00	56,000.00	217,200.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	40.00	ต้น	-	-	200.00	8,000.00	8,000.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	2.00	จุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมงานข้อ 1.2				185,200.00		64,000.00	249,200.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70 %)	725.00	ลบ.ฟ.	400.00	290,000.00	-	-	290,000.00	
	- ไม้คร่าว	310.00	ลบ.ฟ.	400.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	136.00	ต้น	28.00	3,808.00	-	-	3,808.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	259.00	กก.	42.06	10,893.54	-	-	10,893.54	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,036.00	ตร.ม.	-	-	133.00	137,788.00	137,788.00	
	รวมงานข้อ 1.3				428,701.54		137,788.00	566,489.54	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. / 210 กก./ตร.ม.	105	ลบ.ม.	1,869.16	196,261.80	485.00	50,925.00	247,186.80	
	รวมงานข้อ 1.4				196,261.80		50,925.00	247,186.80	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิริณัฏ สมร่วง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชานนท์ กิ่งพวง

ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	1.408	ตัน	19,828.04	27,917.88	4,100.00	5,772.80	33,690.68	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	1.182	ตัน	18,898.44	22,337.96	4,100.00	4,846.20	27,184.16	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.T	0.945	ตัน	22,453.28	21,218.35	3,300.00	3,118.50	24,336.85	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.T	5.168	ตัน	21,045.33	108,762.27	3,300.00	17,054.40	125,816.67	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.T	0.965	ตัน	21,087.85	20,349.78	2,900.00	2,798.50	23,148.28	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.T	3.373	ตัน	21,064.02	71,048.94	2,900.00	9,781.70	80,830.64	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	419.00	กก.	34.58	14,489.02	-	-	14,489.02	
	รวมงานข้อ 1.5				286,124.19		43,372.10	329,496.29	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.(หนา 5 ซม.)	476.00	ตร.ม.	235.00	111,860.00	25.00	11,900.00	123,760.00	
	- คอนกรีตหีบหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	23.80	ลบ.ม.	1,869.16	44,486.01	485.00	11,543.00	56,029.01	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.123	ตัน	18,898.44	2,324.51	4,100.00	504.30	2,828.81	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	476.00	ตร.ม.	27.57	13,123.32	5.00	2,380.00	15,503.32	
	รวมงานข้อ 1.6				171,793.84		26,327.30	198,121.14	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	89.00	ท่อน	897.20	79,850.80	-	-	79,850.80	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.2 มม.	26.00	ท่อน	288.99	7,513.74	-	-	7,513.74	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 มม.	48.00	ท่อน	365.85	17,560.80	-	-	17,560.80	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	4,200.00	กก.	-	-	10.00	42,000.00	42,000.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 3" x 3" หนา 2 มม.	2.00	ท่อน	887.85	1,775.70	-	-	1,775.70	
	- เหล็กแผ่นยึดโครงหลังคา	36.00	แผ่น	200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าแรง
	- แผ่นเหล็กหัวเสาพร้อมเหล็ก Ø 15 มม. ทำเกลียวฝังในเสา	24.00	ชุด	250.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	257.00	ตร.ม.	49.00	12,593.00	35.00	8,995.00	21,588.00	
	รวมงานข้อ 1.7				132,494.04		50,995.00	183,489.04	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		1,435,375.40		381,257.40	1,816,632.80	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิริภรณ์ สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชนนท์ กิ่งพวง

ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร ทนไฟ 5 มม. (สีระบุภายหลัง)	1,076.00	แผ่น	52.70	56,705.20	-	-	56,705.20	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	91.00	แผ่น	60.38	5,494.58	-	-	5,494.58	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1,210.00	ตัว	5.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4 x 8"	102.00	เมตร	53.00	5,406.00	36.00	3,672.00	9,078.00	
	- ปิดลอนกระเบื้องไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4 x 6"	102.00	เมตร	40.00	4,080.00	36.00	3,672.00	7,752.00	
	- รางน้ำสังกะสี ตามแบบยาว	76.00	เมตร	350.00	26,600.00	-	-	26,600.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Ø 4"	48.00	เมตร	350.00	16,800.00	-	-	16,800.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	484.00	ตร.ม.	-	-	45.00	21,780.00	21,780.00	
	รวมงานข้อ 2.1				121,135.78		29,124.00	150,259.78	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทนไฟ 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	268.00	ตร.ม.	282.00	75,576.00	75.00	20,100.00	95,676.00	
	- ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ด 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	216.00	ตร.ม.	258.00	55,728.00	75.00	16,200.00	71,928.00	
	- ฝ้าเพดานแต่งแนวได้ท้องพื้น	216.00	ตร.ม.	22.00	4,752.00	25.00	5,400.00	10,152.00	
	- บัวฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 2"	295.00	เมตร	25.00	7,375.00	40.00	11,800.00	19,175.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	484.00	ตร.ม.	44.00	21,296.00	30.00	14,520.00	35,816.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	295.00	เมตร	10.00	2,950.00	7.00	2,065.00	5,015.00	
	รวมงานข้อ 2.2				167,677.00		70,085.00	237,762.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	630.00	ตร.ม.	98.00	61,740.00	82.00	51,660.00	113,400.00	
	- ผิวพื้นขัดหยาบ	104.00	ตร.ม.	88.00	9,152.00	61.00	6,344.00	15,496.00	
	รวมงานข้อ 2.3				70,892.00		58,004.00	128,896.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิกรณ สมร่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอานนท์ กิ่งพวง
ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนเมือง ตำบลโนเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโนเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	295.00	ตร.ม.	116.00	34,220.00	80.00	23,600.00	57,820.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	50.00	ตร.ม.	161.00	8,050.00	80.00	4,000.00	12,050.00	
	- ผนังแผ่นไม้โอ๊คซีเมนต์ หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	115.30	ตร.ม.	775.00	89,357.50	120.00	13,836.00	103,193.50	
	- เอ็น ค.ส.ล.	149.00	เมตร	115.00	17,135.00	44.00	6,556.00	23,691.00	
	รวมงานข้อ 2.4				148,762.50		47,992.00	196,754.50	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป 3 1/2" หนา 8 มม.	224.00	เมตร	70.00	15,680.00	40.00	8,960.00	24,640.00	
	- ทาน้ำมันบัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป	224.00	เมตร	10.00	2,240.00	5.00	1,120.00	3,360.00	
	รวมงานข้อ 2.5				17,920.00		10,080.00	28,000.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	580.00	ตร.ม.	66.00	38,280.00	82.00	47,560.00	85,840.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังเจาะร่องไขว้แนว	40.00	ตร.ม.	66.00	2,640.00	113.00	4,520.00	7,160.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	413.00	ตร.ม.	70.00	28,910.00	100.00	41,300.00	70,210.00	
	รวมงานข้อ 2.6				69,830.00		93,380.00	163,210.00	
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 ไม้โอ๊คยาง (ภายนอก) มอก. ขนาด 0.90x2.00 ม.	8.00	ชุด	4,745.00	37,960.00	-	-	37,960.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป.2 ไม้โอ๊คยาง (ภายนอก) มอก. ขนาด 0.90x2.00 (คู่)	4.00	ชุด	7,540.00	30,160.00	-	-	30,160.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง น.1 หน้าต่างเหล็กลูกฟักกระจกใส หนา 5 มม.	18.00	ชุด	11,528.00	207,504.00	-	-	207,504.00	รวมค่าแรง
	- เกล็ดระบายอากาศ วงกบไม้ 1 1/2"x3" เกล็ดไม้ 1/2"x4"	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	-	-	3,720.00	รวมค่าแรง
	- ช่องแสง ข.1 ช่องแสงระบายอากาศ ดาข่าย+กระจก (เหนือหน้าต่าง)	8.00	ชุด	6,073.00	48,584.00	-	-	48,584.00	รวมค่าแรง
	- ช่องแสง ข. 2 ช่องแสงดาข่ายระบายอากาศ (เหนือประตู)	8.00	ชุด	5,850.00	46,800.00	-	-	46,800.00	รวมค่าแรง
	- ช่องแสง ข. 3 ช่องแสงกระจก (เหนือหน้าต่าง) ชั้นล่าง	8.00	ชุด	3,860.00	30,880.00	-	-	30,880.00	รวมค่าแรง
	- ช่องแสงดาข่าย ข. 4 ช่องแสงดาข่าย (เหนือประตู) ชั้นล่าง	6.00	ชุด	5,650.00	33,900.00	-	-	33,900.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.7				439,508.00		-	439,508.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิริณี สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชานนท์ ใจพวง

ครูโรงเรียนบ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ บันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยมจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1								
	- พื้นขานพักบันไดผิวขัดมัน	12.00	ตร.ม.	98.00	1,176.00	82.00	984.00	2,160.00	
	- ขึ้นบันไดผิวขัดมัน	54.00	เมตร	98.00	5,292.00	82.00	4,428.00	9,720.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดด้วยเส้น PVC. กันลื่น	60.00	เมตร	200.00	12,000.00	40.00	2,400.00	14,400.00	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.	18.00	เมตร	250.00	4,500.00	160.00	2,880.00	7,380.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 3" พร้อมอุปกรณ์	20.00	เมตร	145.00	2,900.00	161.00	3,220.00	6,120.00	
	- ลูกกรงบันไดเหล็กกลาง ∇ 3/4" x 3/4"	92.00	เมตร	90.00	8,280.00	-	-	8,280.00	รวมค่าแรง
	- ลูกกรงบันไดเหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ∇ 3/4" x 3/4"	20.00	เมตร	128.00	2,560.00	-	-	2,560.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.8				36,708.00		13,912.00	50,620.00	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9				-		-	-	
2.10	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิก 100 %	1,963.60	ตร.ม.	44.00	86,398.40	30.00	58,908.00	145,306.40	
	- ทาสีน้ำมัน	573.00	ตร.ม.	49.00	28,077.00	35.00	20,055.00	48,132.00	
	รวมงานข้อ 2.10				114,475.40		78,963.00	193,438.40	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		1,186,908.68		401,540.00	1,588,448.68	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิริภรณ์ สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชวณนท กิ่งทอง

ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันดีภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อไฮโดรค								
	รวมงานข้อ 3.1				-		-	-	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	รวมงานข้อ 3.2				-		-	-	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	รวมงานข้อ 3.3				-		-	-	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- กรังสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	- ป้ายบอกชั้น	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายทางออก	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายแผนผังอาคาร	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	310.00	620.00	5,620.00	
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	2.00	ชุด	825.00	1,650.00	-	-	1,650.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 3.4				11,250.00		930.00	12,180.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		11,250.00		930.00	12,180.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิภรณ์ สมร้าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชานนท์ กิ่งทอง

ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยมจ.อุดรธานี

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนเมือง ตำบลโนเมือง อำเภอฟิชัย จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโนเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงถักใบพัด ขนาด 2x36 W.(อลูมิเนียมอะโนไดซ์)	50.00	ชุด	1,875.00	93,750.00	135.00	6,750.00	100,500.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x18 W.	7.00	ชุด	1,275.00	8,925.00	115.00	805.00	9,730.00	
	รวมงานข้อ 4.1				102,675.00		7,555.00	110,230.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	32.00	ชุด	60.00	1,920.00	80.00	2,560.00	4,480.00	
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	32.00	ชุด	100.00	3,200.00	90.00	2,880.00	6,080.00	
	รวมงานข้อ 4.2				5,120.00		5,440.00	10,560.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	57.00	จุด	145.00	8,265.00	80.00	4,560.00	12,825.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	32.00	จุด	145.00	4,640.00	80.00	2,560.00	7,200.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	32.00	จุด	430.00	13,760.00	110.00	3,520.00	17,280.00	
	รวมงานข้อ 4.3				26,665.00		10,640.00	37,305.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	2.00	ชุด	6,400.00	12,800.00	1,000.00	2,000.00	14,800.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				17,300.00		3,500.00	20,800.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		151,760.00		27,135.00	178,895.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นางสาวสุสิกรณีย์ สมสร้าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชานนท์ กิ่งพาน

ครูโรงเรียนบ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุดรธานี

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนเมือง ตำบลโนเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโนเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิกรณีย์ สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชานนท์ กิมพวง

ครูโรงเรียนบ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ บันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนเมือง ตำบลโนเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโนเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ	8.00	ชุด	14,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 1.1				112,000.00	-	-	112,000.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		112,000.00	-	-	112,000.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-	-	-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-	-	-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-	-	-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-	-	-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				-	-	-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-	-	-	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นางสาวสุวิมล สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชวนนท์ กิจพงษ์

ครูโรงเรียนบ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยมฉ.อุดรธานี

แบบ ปร.4(ข)

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

นายรังสรรค์ นันต๊ะภูมิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุดรดิตถ์

รายการปริมาณงานและราคาเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนเมือง ตำบลโนเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโนเมือง ที่ 100/2563

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู ระดับ 3-6	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	รวมค่าแรง	-	36,000.00	
	- โต๊ะและเก้าอี้เรียนระดับประถมศึกษา (มอก.)	240	ชุด	1,580.00	379,200.00	รวมค่าแรง	-	379,200.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)	8	ใบ	5,000.00	40,000.00	รวมค่าแรง	-	40,000.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				455,200.00		-	455,200.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				455,200.00		-	455,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายสาวสุสิริณ สมร่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชานนท์ กิตฺตวง

ครูโรงเรียนบ้านโนเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายรังสรรค์ นันตะภูมิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

สรุปค่าก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ป.ร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

☐ แบบ ป.ร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น

☐ กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	3,708,156.48	1.2999	4,820,232.61	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,820,232.61	
(สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)			ยอดสุทธิ	4,820,232.61	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 630 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 7,651 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุสิกรณีย์ สมร่าง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชานนธ์ ปิงพอง)
ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายรังสรรค์ นันตะภูมิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

สรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ป.ร.5(ข)

☐ งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

☐ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

☐ แบบ ป.ร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

☐ กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 100/2563 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	455,200.00	7%	487,064.00	
รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				487,064.00	
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบสี่บาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	487,064.00 **

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุธีรกรณ์ สมร่าง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านในเมือง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชานนท์ กิ่งพวง)
ครูโรงเรียนบ้านในเมือง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายรังสรรค์ นันตะภูมิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์

สรุปราคางานก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) แบบ ปร.6
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนเมือง ตำบลโนเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 15 แผ่น
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโนเมือง ที่ 100/2563 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	4,820,232.61	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	487,064.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)	5,307,296.61 **	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวสุสิกรณีย์ สมร่าง)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนเมือง

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายชานนท์ คุ้มพวง)
 ครูโรงเรียนบ้านโนเมือง

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายรังสรรค์ นันต๊ะภูมิ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน ยผจ.อุตรดิตถ์