

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. จ้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
อาคาร ค.ส.ส. ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ มกราคม ๒๕๖๔เป็นเงิน.....๒,๓๖๙,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา ปร.๔	จำนวน ๑๕	หน้า
๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕	จำนวน ๓	หน้า
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖	จำนวน ๑	หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวสุลลิตา แก้วสะอาด
 - ๗.๒ นายเรวัต ตะวังทัน
 - ๗.๓ นางสาวอุไรรัตน์ ยาโน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้บันได)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยล่อง อำเภอ
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยล่อง สังกัด สพป. อต. เขต 1
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง จันทบุรี อุดรดิตต์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานขั้นต้น								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		643,712.34		190,965.00	834,677.34	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		543,773.00		208,067.00	751,840.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		800.00		-	800.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		90,315.00		14,920.00	105,235.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				1,278,600.34		413,952.00	1,692,552.34	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		16,800.00		-	16,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				16,800.00		-	16,800.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานสิ่งบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				1,295,400.34		413,952.00	1,709,352.34	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสุลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเรวัต ตะวังทัน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานิน)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหัวคลอง อำเภอ
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหัวคลอง สังกัด สปช. อด. เขต 1
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง

จังหวัด

อุตรดิตถ์

20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ส่วนงานต้นทุน (คำนวณในราคาสุทธิ)								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	102	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,098.00	10,098.00	
	- หวายหยาบรองกันฐานราก	20	ลบ.ม.	531.00	10,620.00	91.00	1,820.00	12,440.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,925.00	3,850.00	398.00	796.00	4,646.00	
	- ดินถม	35	ลบ.ม.	80.00	2,800.00	99.00	3,465.00	6,265.00	
	รวมงานข้อ 1.1				17,270.00		16,179.00	33,449.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 5.00 ม.	195	ต้น	555.00	108,225.00	108.00	21,060.00	129,285.00	
	รวมงานข้อ 1.2				108,225.00		21,060.00	129,285.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทำไป อาคาร 2 ชั้น	303	ลบ.ฟ.	400.00	121,200.00	-	-	121,200.00	
	- ไม้คร่าว	90	ลบ.ฟ.	400.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	90	ต้น	28.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	108	กก.	27.00	2,916.00	-	-	2,916.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	434	ตร.ม.	-	-	133.00	57,722.00	57,722.00	
	รวมงานข้อ 1.3				162,636.00		57,722.00	220,358.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเรวัต ตะวังหัน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สป.๒. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผลอง อำเภอ
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผลอง สังกัด สพป. อ.ด. เขต 1
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง จังหวัด อุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 กก./ตร.ม. / 210 กก./ตร.ม.	62	ลบ.ม.	1,981.00	122,822.00	485.00	30,070.00	152,892.00	
	รวมงานข้อ 1.4				122,822.00		30,070.00	152,892.00	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กโครงสร้างทั้งหมด	5	ตัน	15,977.00	79,885.00	3,433.00	17,165.00	97,050.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	150	กก.	34.58	5,187.00			5,187.00	
	รวมงานข้อ 1.5				85,072.00		17,165.00	102,237.00	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าทับบดหยาบ 300 กก./ตร.ม.	162	ตร.ม.	285.00	46,170.00	25.00	4,050.00	50,220.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	162	ตร.ม.	110.00	17,820.00	30.00	4,860.00	22,680.00	
	- เหล็กตะแกรงเสริมสำเร็จรูป	162	ตร.ม.	27.57	4,466.34	5.00	810.00	5,276.34	
	รวมงานข้อ 1.6				68,456.34		9,720.00	78,176.34	
1.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	58	ฟุต	542.00	31,436.00	210.00	12,180.00	43,616.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.2 มม.	34	ฟุต	225.00	7,650.00	113.00	3,842.00	11,492.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 มม.	69	ฟุต	285.00	19,665.00	143.00	9,867.00	29,532.00	
	- เหล็กแผ่นโครงสร้างหลังคา	40	แผ่น	190.00	7,600.00	50.00	2,000.00	9,600.00	
	- นอตเหล็ก	80	ตัว	50.00	4,000.00	10.00	800.00	4,800.00	
	- วัสดุกับสนิมโครงสร้างหลังคา	296	ตร.ม.	30.00	8,880.00	35.00	10,360.00	19,240.00	
	รวมงานข้อ 1.7				79,231.00		39,049.00	118,280.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		643,712.34		190,965.00	834,677.34	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายเรวัต ตะวังทัน)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางสาวอุไรรัตน์ ยาโน)

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องสมุด (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยคลอง

อำเภอ

เมือง

จังหวัด อุตรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยคลอง สังกัด สปช. อด. เขต 1

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

20 มกราคม 2564

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานบุหลังคา									
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร หน้า 5 มม.	657	แผ่น	58.00	38,106.00		-	-	38,106.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	65	แผ่น	58.00	3,770.00		-	-	3,770.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	787	ตัว	6.00	4,722.00		-	-	4,722.00	
	- เจียงขามไม้ ขนาด 1"x8" + ทับเชิงชาย	78	เมตร	216.00	16,848.00		94.00	7,332.00	24,180.00	
	- รางน้ำฝนสังกะสี	29	เมตร	300.00	8,700.00		25.00	725.00	9,425.00	
	- เติมห่อระบายน้ำฝน	74	เมตร	250.00	18,500.00		25.00	1,850.00	20,350.00	
	- ค่าแรงบุกระเบื้องหลังคา	296	ตร.ม.	-	-		45.00	13,320.00	13,320.00	
	รวมงานข้อ 2.1				90,646.00			23,227.00	113,873.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 4 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	134	ตร.ม.	251.00	33,634.00		75.00	10,050.00	43,684.00	
	- ฝ้าเพดานอิฐฉาบเรียบความหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	162	ตร.ม.	312.00	50,544.00		75.00	12,150.00	62,694.00	
	- ฝ้าเพดานแต่งแนวได้ทั้งพื้น	162	ตร.ม.	24.00	3,888.00		30.00	4,860.00	8,748.00	
	- แผงบังแดดแผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	4	ตร.ม.	447.00	1,788.00		92.00	368.00	2,156.00	
	- บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2" x 2"	234	เมตร	27.00	6,318.00		45.00	10,530.00	16,848.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	296	ตร.ม.	35.00	10,360.00		30.00	8,880.00	19,240.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	234	เมตร	2.00	468.00		1.00	234.00	702.00	
	รวมงานข้อ 2.2				107,000.00			47,072.00	154,072.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

(นายเรวัต ตะวังทัน)

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง สปบ. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยล่อง อำเภอ

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยล่อง สังกัด สพป. อต. เขต 1

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง

จังหวัด

อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์เรียบ	338	ตร.ม.	95.00	32,110.00	82.00	27,716.00	59,826.00	
	- ผิวพื้นขัดยาขาว	86	ตร.ม.	95.00	8,170.00	61.00	5,246.00	13,416.00	
	รวมงานข้อ 2.3				40,280.00		32,962.00	73,242.00	
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	79	ตร.ม.	122.00	9,638.00	80.00	6,320.00	15,958.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	5	ตร.ม.	220.00	1,100.00	89.00	445.00	1,545.00	
	- ผนังแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์หนา 12 มม.โครงร่างเหล็กรูปพรรณ(ตามแบบ)	42	ตร.ม.	780.00	32,760.00	140.00	5,880.00	38,640.00	
	- เ็น ค.ส.ล.	100	เมตร	79.00	7,900.00	44.00	4,400.00	12,300.00	
	รวมงานข้อ 2.4				51,398.00		17,045.00	68,443.00	
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้ปอนด์ 1" x 4"	95	เมตร	70.00	6,650.00	50.00	4,750.00	11,400.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวเชิงผนัง	95	เมตร	4.00	380.00	3.00	285.00	665.00	
	รวมงานข้อ 2.5				7,030.00		5,035.00	12,065.00	
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	190	ตร.ม.	75.00	14,250.00	82.00	15,580.00	29,830.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังเสาโรงโหล้แนว	10	ตร.ม.	78.00	780.00	113.00	1,130.00	1,910.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	245	ตร.ม.	80.00	19,600.00	100.00	24,500.00	44,100.00	
	รวมงานข้อ 2.6				34,630.00		41,210.00	75,840.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเรวัต ตะวังทัน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

งานก่อสร้าง สป.ท. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ได้ทุนส่งเสริม)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยยอด อ.บ้านนา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยยอด สังกัด สป.ท. อ.ด. เขต 1
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง จ.นครศรีธรรมราช

20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานประตุน้ำล้างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กม้วน	3	ชุด	15,960.00	47,880.00			47,880.00	
	- หน้าต่าง น. + ช่องแสง 5 ช่อง	14	ชุด	8,140.00	113,960.00	700.00	9,800.00	123,760.00	
	- หน้าต่าง น. + ช่องแสง 2 ช่อง	1	ชุด	5,830.00	5,830.00	300.00	300.00	6,130.00	
	- ช่องแสงเหนือประตู	3	ชุด	2,530.00	7,590.00	300.00	900.00	8,490.00	
	รวมงานข้อ 2.7				175,260.00		11,000.00	186,260.00	
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ชั้นอาคาร								
	- พื้นฐานเหล็กบันไดผิวขัดมัน	6	ตร.ม.	95.00	570.00	82.00	492.00	1,062.00	
	- พื้นบันไดผิวขัดมัน	22	เมตร	95.00	2,090.00	82.00	1,804.00	3,894.00	
	- ราวบันได	9	เมตร	168.00	1,512.00	รวมค่าแรง		1,512.00	
	- ลูกกรงบันไดคอนกรีตบล็อก จากปูนเรียบ	9	เมตร	313.00	2,817.00	รวมค่าแรง		2,817.00	
	รวมงานข้อ 2.8				6,989.00		2,296.00	9,285.00	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9								
2.10	งานพาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100 %	684	ตร.ม.	35.00	23,940.00	30.00	20,520.00	44,460.00	
	- วัสดุน้ำมัน	220	ตร.ม.	30.00	6,600.00	35.00	7,700.00	14,300.00	
	รวมงานข้อ 2.10				30,540.00		28,220.00	58,760.00	

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

(นายเรวัต ตะวังทัน)

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปข. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ได้ทุนโลง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยหล่ง อำเภอ
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยหล่ง สังกัด สปข. อด. เขต 1
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

เมื่อรับที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		543,773.00		208,067.00	751,840.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อไฮโดรค								
	รวมงานข้อ 3.1								
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง (มอก.)	1	ชุด	800.00	800.00			800.00	
	รวมงานข้อ 3.4				800.00			800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		800.00			800.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานตรวจเดินไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า 1x36 W. ตะแกรงถึงพื้น	36	ชุด	1,740.00	62,640.00	135.00	4,860.00	67,500.00	
	- โคมไฟฟ้า 1x18 W. มีครอบ	4	ชุด	1,290.00	5,160.00	115.00	460.00	5,620.00	
	รวมงานข้อ 4.1				67,800.00		5,320.00	73,120.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเรวัต ตะวังทัน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยคลอง อำเภอ
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยคลอง สังกัด สปช. อด. เขต 1
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัด อุตรดิตถ์

เมือง

อำเภอ

20 มกราคม 2564

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานสวิตช์และตู้รับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	20	ชุด	52.00	1,040.00	80.00	1,600.00	2,640.00	
	- ตู้รับเดี่ยว (ปลั๊ก)	6	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	
	รวมงานข้อ 4.2				1,520.00		2,140.00	3,660.00	
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	40	จุด	145.00	5,800.00	80.00	3,200.00	9,000.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	20	จุด	145.00	2,900.00	80.00	1,600.00	4,500.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	6	จุด	430.00	2,580.00	110.00	660.00	3,240.00	
	รวมงานข้อ 4.3				11,280.00		5,460.00	16,740.00	
4.4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	1	ชุด	5,215.00	5,215.00	500.00	500.00	5,715.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				9,715.00		2,000.00	11,715.00	
4.5	งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		90,315.00		14,920.00	105,235.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1								

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

(นายเรวัต ตะวังทัน)

(นางสาวอุไรรัตน์ ยักษ์โน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องปฏิบัติการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผลอง อำเภอ
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผลอง สังกัด สปช. อต. เขต 1
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง จันทบุรี

20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	งานพัฒนาระบบอาคาร								
	รวมงานข้อ 5.2								
6	รวมค่าจ้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม						
	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
6.1	งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1								
6.2	งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2								
	รวมค่าจ้างระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
7.1	งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1								
7.2	งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2								
	รวมค่าจ้างระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม						

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเรวัต ตะวังทัน)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวอุไรรัตน์ ยากโน)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยดulong อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยดulong สังกัด สพป. อต. เขต 1
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมือง จันทบุรี ยุตรดิตถ์

20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	กระดานดำ	3	ชุด	5,600.00	16,800.00	รวมค่าแรง	-	16,800.00	
	รวมงานข้อ 1.1				16,800.00		-	16,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		16,800.00		-	16,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม						
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1								
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม						

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเรวัต ตะวังทัน)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

จังหวัด
อุตรดิตถ์

20 มกราคม 2564

ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
(นางสกลิตา แก้วสะอาด)		(นายเรวัต ตะวังทัน)	(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร 4(ข)

งานก่อสร้าง สป.ช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผดอง
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผดอง สังกัด สพป. อค. เขต 1
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู	3	ชุด	3,800.00	11,400.00	รวมค่าแรง	-	11,400.00	
	- โต๊ะและเก้าอี้เรียนระดับประถมศึกษา (มอก.)	90	ชุด	1,200.00	108,000.00	รวมค่าแรง	-	108,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก. (353-2532)	3	ใบ	5,115.00	15,345.00	รวมค่าแรง	-	15,345.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				134,745.00		-	134,745.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				134,745.00		-	134,745.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น
 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ(นาง สุลลิตา แก้วสะอาด).....ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวอุไรรัตน์ ยากโน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสุลลิตา แก้วสะอาด)	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายเรวัต ตะขังทัน)	ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวอุไรรัตน์ ยานิน)
---	--	--

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยผลอง อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ยรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	งานค่าใช้จ่ยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น				
	- ค่าใช้จ่ยสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เครื่องส่งคอนกรีตขณะเท		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้ใช้รั้งรับพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยในการทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยในการจัดระบบป้องกันฝุ่นตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยในการทำการระบบป้องกันดินพัง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยในการกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไปกลับที่พัก)		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยในการทดสอบการหลุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยที่เกี่ยวข้องกับการรั้งรับกันขีวติและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3		งาน		
	- ค่าใช้จ่ยในการทำการบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ		งาน		
	- ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่มีจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง		งาน		
	- อื่นๆ		งาน		
	รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด				

หมายเหตุ

พื้นที่ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และให้บันทึกเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ลงในแบบฟอร์มตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

(นายเรวัต ตะวังทัน)

(นางสาวไรรัตน์ ยาโน)

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง สปข. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง อำเภอ จังหวัด อุดรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง สังกัด สปป. อต. เขต 1

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,709,352.34	1.3022	2,225,918.62	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,225,918.62	
(สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	2,225,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 324 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 6,867 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายเรวัต ตะวังหัน)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

กรรมการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง สังกัด สพป. อต. เขต 1 จังหวัด อุดรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง สังกัด สพป. อต. เขต 1

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	134,745.00	7%	144,177.15	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				144,177.15	
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				144,000.00	**
				ยอดสุทธิ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายเรวัต ตะวังตัน)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวอุไรรัตน์ ยาโน)

กรรมการ

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.5(พ)

งานก่อสร้าง

สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง สังกัด สพป. อต. เขต 1

จังหวัด อุตรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

สังกัด สพป. อต. เขต 1

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (ศูนย์บาทถ้วน) ยอดสุทธิ		-	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____

(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____

(นายเรวัต ตะวังทัน)

กรรมการ

ลงชื่อ _____

(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง อำเภอ จังหวัด อุดรดิตถ์


หน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง สังกัด สพพ. อด. เขต 1

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 20 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	2,225,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	144,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	2,369,000.00 **	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นางสุลลิตา แก้วสะอาด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายเรวัต ตะวังทัน)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวอุไรรัตน์ ยานโน)

กรรมการ